



**COMUNE DI PALAZZO ADRIANO**  
**PROVINCIA DI PALERMO**  
**PAESE A VOCAZIONE TURISTICA**  
*D. A. 2101 del 02/12/2014*

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 20 del 19 FEB. 2016

**ESECUZIONE IMMEDIATA**

Oggetto lavori di:

- Disotturazione rete fognaria nella via Lavatoio in corrispondenza del civ 18 abit Cuttonaro-Longo.
- Disotturazione condotta fognaria F 17 part. 34.
- Riparazione condotta fognaria nella via da casalino firreschi fino alla chiesa pietà.
- Allaccio tubazione idrica via S Nicola cort. Mauro Cordato.

Proposta di delibera per la Giunta Comunale

**Premesso che :**

- in data 18/02/2016, si sono accertati eventi sulla rete fognaria e idrica, anomalie di funzionamento specificate nel verbale di somma urgenza del 18/02/2016, che in copia alla presente si allega per farne parte integrante e sostanziale.

Il responsabile dell'UTC recatosi tempestivamente sui luoghi, ha accertato l'entità dei danni verificatisi, ed ha provveduto ad individuare le opere indispensabili per scongiurare pericoli di ordine igienico sanitario, nonché danni all'impianto di depurazione, ed ha redatto il computo delle opere da eseguire unitamente al verbale di somma urgenza in data 18/02/2016, determinando la spesa, come nello stesso specificata, ed ha affidato l'esecuzione dei lavori a Augusta Silvana

**Entro i tempi** stabiliti dall'art. 176 c. 4 del DPR 207/2010 (gg. 10 dall'affidamento dei lavori), trasmette il presente atto alla stazione appaltante per provvedere alla copertura della spesa nonché all'approvazione della perizia (verbale di somma urgenza) al quale è allegato il computo metrico estimativo, dal quale si desume che la spesa complessiva ammonta ad € 5.851,78, come di seguito si specifica:

- per lavori € 4.796,54 così distinti:
- per costo della manodopera e non soggetto a ribasso € 1.112,35
- Importo dei lavori soggetti a ribasso € 3.684,19
- Tornano € 4.796,54

Somme a disposizione dell'Amministrazione  
IVA 22% di 4.796,54=

€ 1.055,24

**Sommano € 5.851,78**

**E' necessario** assegnare la superiore somma al responsabile dell'UTC per provvedere in merito, e che la stessa trova copertura finanziaria all'intervento

**Ritenuta** la competenza della G. C., ai sensi dell'art. 15 della Legge Reg.le 44/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente O. R. EE. LL. ed il relativo regolamento di esecuzione;

Visto l'art. 163 del D. Lgs. n°267/2000;

Visto l'art. 12 della L. R. n°30 del 23/12/2000

**PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE**

- a) Di approvare integralmente la superiore proposta di deliberazione.
- b) Di approvare integralmente il verbale di somma urgenza debitamente sottoscritto che alla presente si allega.

Il Proponente  
Geom. Giuseppe Cuccia



Comune di Palazzo Adriano PA

Foglio dei pareri resi ai sensi dell'art. 12 della LR 23/12/00, N° 30 facente parte integrante della deliberazione/ determinazione N° 20 del 19 FEB. 2016 avente per

oggetto:

- Disotturazione rete fognaria nella via Lavatoio in corrispondenza del civ 18 abbit Cuttonaro-Longo.
- Disotturazione condotta fognaria F 17 part. 34.
- Riparazione condotta fognaria nella via da casalino firreschi fino alla chiesa pietà.
- Allaccio tubazione idrica via S Nicola cort. Mauro Cordato.

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere favorevole

Palazzo Adriano, li 18/02/2016

Il Responsabile del Servizio  
Geom. G Cuccia

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere favorevole

Palazzo Adriano, li 18/2/16

Il Responsabile del Settore Finanziario  
Dott. Giuseppe Parrino

Per l'impegno della somma di € 5.851,78 si attesta ai sensi dell'art.55 della legge 142/90, recepita con L. R. n°48/91, come modificata dalla L. R. n°30/2000, la copertura finanziaria essendo in atto valido ed effettivo l'equilibrio finanziario tra entrate accertate ed uscite impegnate.

esercizio finanziario anno 2016 per € 5.851,78 con imputazione

all'intervento n. 20940101

Cap. 4 Impegno n° 116 del

18.02.2016, in voce: ampliamento e manutenzione di linee fognarie

Palazzo Adriano, li 18.02.2016

Il Responsabile del Settore Finanziario  
Dott. Giuseppe Parrino



# COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

PROVINCIA DI PALERMO

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA

D.A. 2101 del 02/12/2014

## SETTORE III - LL.PP. - Assetto del Territorio

e-mail: [ufficiotecnico@comune.palazzo Adriano.pa.it](mailto:ufficiotecnico@comune.palazzo Adriano.pa.it)

Tel. / Fax +39 0918349922

Oggetto lavori di:

- Disotturazione rete fognaria nella via Lavatoio in corrispondenza del civ 18
- Disotturazione condotta fognaria F 17 part. 34.
- Riparazione condotta fognaria nella via da casalino firreschi fino alla chiesa pietà.
- Allaccio tubazione idrica via S Nicola cort. Mauro Cordato.

### Verbale di somma urgenza

Art. 175 del DPR n° 207/2010 e smi

Il sottoscritto geom. Giuseppe Cuccia nella qualità di Responsabile dell'UTC in data 15/11/2013, ha effettuato un sopralluogo nei seguenti siti in oggetto specificati, ed ha accertato:

- Nella via lavatoio in corrispondenza del civ 16, le acque nere della predetta abitazione, scorrono nel sottosuolo, e non recapitano nella rete fognaria.
- In contr. Pietà, F 17 part 34 a causa della rottura della condotta fognaria, si è verificata una voragine nel terreno soprastante, e la terra viene trasportata nell'impianto di depurazione.
- Nella via pubblica da casalino firreschi alla chiesa pietà, in corrispondenza di un pozzetto di fogna, si è aperta una voragine a causa della rottura della condotta fognaria.
- Nella via S Nicola in corrispondenza del cort. Mauro Cordato, un allaccio di rete idrica è ostruito e non consente l'erogazione dell'acqua in una abitazione privata sig.ra Parrino.

### Considerato:

che i lavori da eseguirsi rivestono carattere di urgenza e di indifferibilità (acque nere che non recapitano nella fognatura, e danneggiamenti nell'impianto di depurazione, mancata erogazione dell'acqua in una abitazione.

Ravvisata la necessità di provvedere senza indugio.

Determinata la spesa pari ad € 5.851,78 onnicomprensiva.

Si specifica che relativamente all'importo dei lavori soggetti a ribasso come si evince nel quadro economico della perizia pari ad € 3.684,19) si praticherà il ribasso di gara negoziato del 8 %.

Individuata la ditta Augusta Silvana con sede in contr. S Marco case popolari Palazzo Adriano che è presente nei siti, la quale si è resa subito disponibile.

### Affida

ai sensi dell'art. 176 c 2 del dpr 207/2010 i lavori in oggetto alla ditta Augusta Silvana con sede in contr. S Marco case popolari Palazzo Adriano come sopra specificato

Palazzo Adriano li 18-02-2016

**DITTA AGUSTA SILVANA**  
**Lavori Edili e Movimento Terra**

C.da San Marco - Palazzo Adriano

Tel. 388.8192685

L'impresa

Silvana Augusta

P. IVA 06457610828 responsabile dell'UTC  
C.F. 0918349085 m. G Cuccia

Piazza Umberto I, 46 - 90030 Palazzo Adriano (PA)

[www.comune.palazzo Adriano.pa.it](http://www.comune.palazzo Adriano.pa.it)

Tel. +39 0918349911

Fax +39 0918349085

e-mail: [sindaco@comune.palazzo Adriano.pa.it](mailto:sindaco@comune.palazzo Adriano.pa.it)

P.E.C.: [protocollo@pec.comune.palazzo Adriano.pa.it](mailto:protocollo@pec.comune.palazzo Adriano.pa.it)

P. IVA 00774460828

C.F. 85000190828

Provincia Palermo

Oggetto :

Disotturazione rete fognaria nella via Lavatoio abitazioni Cuttonaro-Longo.  
Fogna in contr. pietà F17 part 34 nella via pubblica Casalino Firreschi chiesa  
pietà. Rete idrica nella via S Nicol- cort. Mauro Cordato

Stazione appaltante


Comune di Palazzo Adriano

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IL PROGETTISTA



N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
1		Fogna in via lavatoio abitazioni Cuttonaro-Longo 1.3.4 Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacità e la spe allaccio al n° civ 18 5,00*0,50*0,20 per inserimento sifone abitazione leone 1,20*1,20*0,20	0,500 0,288 SOMMANO m³ = 0,788	18,30	14,4
2		1.1.7.1 Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo in allaccio al n° civ 18 5,00*0,50*0,80= 2,00 si assumono il 50% considerando che l'ulteriore 50% dovrà eseguirsi a mano 1,00	1,000 SOMMANO m³ = 1,000	10,33	10,33
3		1.1.9 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all'esterno di edifici, in terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a 20 cm, esclusa la roccia da martellone e la analoga quantità di cui all'art 1.1.7.1 mc 1,00 per inserimento sifone abitazione leone 1,20*1,20*0,20	1,00 0,29 SOMMANO m³ = 1,29	146,70	189,24
4		13.7.3.3 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme se ne prevedono ml 5,00 per sifoni n° 1* mt 3,50 per curve se ne prevedono n° 3*mt 1,25 per l'abitazione leone mt 2,00 per sifone mt 3,50	5,00 3,50 3,75 2,00 3,50 SOMMANO m = 17,75	16,90	299,98
		13.8 Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da cava, con elementi di se ne prevedono 5,00*0,50*0,40 per l'abitazione leone mc 0,50	1,00 0,50 SOMMANO m³ = 1,50	22,30	33,45
6		15.4.24 Fornitura e collocazione di pozzetto per pluviale del tipo prefabbricato in cemento vibrato con curva al piede e sifone incorporato, dimensioni esterne minime 50x50x50 cm, compreso lo scavo occorrente se ne prevedono n° 1 per l'abitazione leone n° 1	1,00 1,00 SOMMANO cad = 2,00	62,00	124,00
		A RIPORTARE			671,42



N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
7		<b>RIPORTO</b>			671,4
		1.2.3 Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spianamenti si prevedono mc 2,00	2,00		
		SOMMANO m <sup>3</sup> =	2,00	3,10	6,2
8		3.1.2.5 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di - Per per massetto sotto pavimento 5,00*0,50*0,10 per l'abitazione leone 0,20	0,25 0,20		
		SOMMANO m <sup>3</sup> =	0,45	137,90	62,00
9		NP01 Selciato con selci provenienti dalla dismissione e rifusa di quelli mancanti. si prevedono n° 1 allacci 5,00*0,50 per l'abitazione leone mq 1,00 per completamenti mq 1,35	2,50 1,00 1,35		
		SOMMANO m <sup>2</sup> =	4,85	40,00	194,00
		<i>1) Totale Fogna in via lavatoio abitazioni Cuttonaro-Longo</i>			933,68
		<b>via S nicola -cortile mauro cordato</b>			
10		1.3.4 Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacità e la spe attorno al distributore gallo mq 1,00*1,00 dal pozzetto all'abitazione Parrino Angela si prevedono mt 28,00*0,20*0,20	1,000 1,120		
		SOMMANO m <sup>3</sup> =	2,120	18,30	38,80
11		1.1.9 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all'esterno di edifici, in terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a 20 cm, esclusa la roccia da martellone e 28,00*0,20*0,30	1,68		
		SOMMANO m <sup>3</sup> =	1,68	146,70	246,40
12		NP02 Tubo in plt pn 16 si prevedono mt 28,00	28,00		
		SOMMANO m =	28,00	1,00	28,00
		<b>A RIPORTARE</b>			1.246,90



N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		<b>RIPORTO</b>			
13	13.8	Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da cava, con elementi di 28,00*0,20*0,30	1,68		1.246,9
		SOMMANO m³ =	1,68	22,30	37,4
14	3.1.2.5	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di - Per 28,00*0,20*0,10	0,56		
		SOMMANO m³ =	0,56	137,90	77,2
15	NP01	Selciato con selci provenienti dalla dismissione e rifiuta di quelli mancanti. 28,00*0,20 per complet mq 1,00	5,60		
		SOMMANO m² =	1,00	40,00	264,00
		<i>1) Totale via S nicola -cortile mauro cordato</i>			691,94
		<b>condotta fognaria F 17 part 94</b>			
16	1.1.7.1	Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo in 12,00*2,00*2,00	48,000		
		SOMMANO m³ =	48,000	10,33	495,8
17	13.7.3.8	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme si prevedono mt 12,00	12,00		
		SOMMANO m =	12,00	67,10	805,2
18	13.8	Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da cava, con elementi di 12,00*0,60*0,60 -deducesi volume occupato dal tubo 12,00*0,20*0,20*3,14	4,32		
		SOMMANO m³ =	-1,51	22,30	62,6
19	1.2.3	Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al			
		<b>A RIPORTARE</b>			2.989,3






N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		<b>RIPORTO</b>			2.989,30
		bordo del cavo, compresi spianamenti mc 48	48,00		
		SOMMANO m³ =	48,00	3,10	148,80
		<i>1) Totale condotta fognaria F 17 part 94</i>			1.512,50
		<b>perdita rete fognaria nella strada per la pietà antistante proprietà Bidera</b>			
		1.3.4 Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacità e la spe attorno al pozzetto si prevedono 4,00*2,00*0,20	1,600		
		SOMMANO m³ =	1,600	18,30	29,28
21		1.1.7.1 Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo in attorno al pozzetto si prevedono 4,00*2,00*2,00= 16,00 si assumono il 70% considerando che l'ulteriore 30% dovrà eseguirsi a mano 11,20	11,200		
		SOMMANO m³ =	11,200	10,33	115,70
22		1.1.9 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all'esterno di edifici, in terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a 20 cm, esclusa la roccia da martellone e quantità che si desume dal precedente art 1.1.7.1 4,80	4,80		
		SOMMANO m³ =	4,80	146,70	704,16
		13.7.3.8 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme se ne prevedono mt 4,00	4,00		
		SOMMANO m =	4,00	67,10	268,40
24		13.8 Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da cava, con elementi di 4,00*0,60*0,60 - deducesi volume occupato dal tubo 4,00*0,20*0,20*3,14	1,44 -0,50		
		SOMMANO m³ =	0,94	22,30	20,90
25		1.2.3 Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spianamenti			
		<b>A RIPORTARE</b>			4.276,60



N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			
		si prevedono mc 16,00	16,00		4.276,60
		SOMMANO m <sup>3</sup> =	16,00	3,10	49,60
26		3.1.2.5 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di - Per per massetto sotto pavimento 4,00*2,00*0,10	0,80		
		SOMMANO m <sup>3</sup> =	0,80	137,90	110,32
27		NP01 Selciato con selci provenienti dalla dismissione e rifiuta di quelli mancanti. 4,00*2,00 pre completamenti 1	8,00		
			1,00		
		SOMMANO m <sup>2</sup> =	9,00	40,00	360,00
		4) Totale perdita rete fognaria nella strada per la pietà antistante proprietà Bidera			1.658,42
		A RIPORTARE			4.796,50



RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
	1			4.796,54
Fogna in via lavatoio abitazioni Cuttonaro-Longo	1		933,68	
	1	933,68		
via S nicola -cortile mauro cordato	2		691,94	
	2	691,94		
condotta fognaria F 17 part 94	3		1.512,50	
perdita rete fognaria nella strada per la pietà antistante proprietà Bidera	3	1.512,50		
	4		1.658,42	

**SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA**

Costo netto manodopera incluso nei lavori

€ 4.796,54

1.112,35

a detrarre

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso

1.112,35 € 1.112,35

€ 4.796,54

**SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE**

per IVA 22%

1.055,24**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE**

1.055,24 € 1.055,24

**IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI**

€ 5.851,78

PALAZZO ADRIANO li 09/02/2016

IL PROGETTISTA




## LA GIUNTA COMUNALE

Riunitasi l'anno 2016, il giorno DICIANNOVE del mese di FEBBRAIO alle ore 14,25 nella sala delle adunanze della sede Comunale, a seguito di regolare convocazione ed essendo presenti i signori:

	Qualifica	Presente	Assente
Cuccia Carmelo Nicola	Sindaco	X	-
Gagliano Nicola	Vice Sindaco	X	-
Vaiana Vincenzo	Assessore	-	X
Bufalo Francesco	Assessore	X	-
Musso Veronica	Assessore	X	-
	<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>1</b>

Sotto la presidenza del Sindaco Ing. Carmelo Nicola Cuccia, con la partecipazione del Segretario Comunale dott.ssa Rosalia Giacchino.

Vista la sua estesa proposta di deliberazione relativa all'argomento in oggetto indicato;

Vista l'attestazione in ordine alla copertura finanziaria nonché i pareri espressi dal Responsabile del settore interessato e dal responsabile del settore finanziario, ai sensi degli art. 53 e 55 della legge 142/90 recepita con L.R. 48/91;

Ritenuta la necessità di procedere in merito e fatte proprie le motivazioni e le argomentazioni adottate in ordine al provvedimento proposto;

Con voti favorevoli 4, contrari 0, astenuti 0 espressi in forma palese;

### DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione avanti riportata relativa all'argomento in oggetto specificato.

Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto



Il Sindaco

L'Assessore Anziano

Il Segretario Comunale  
D.ssa Rosalia Giacchino

N. \_\_\_\_ Registro di pubblicazione Albo Pretorio on-line.  
Affissa all'albo pretorio on-line di questo Comune il \_\_\_\_ e vi  
rimarrà per 15 giorni consecutivi.  
Palazzo Adriano, li \_\_\_\_

Il Messo Comunale  
Vito Filippello

Il sottoscritto Segretario Comunale di questo Comune;  
Visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19 FEB. 2016

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 16);

Palazzo Adriano, li 19 FEB. 2016  
Comunale

Il Segretario

D.ssa Rosalia Giacchino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line  
di questo Comune dal \_\_\_\_ al \_\_\_\_.

Contro la stessa non furono prodotti reclami od opposizioni.

Palazzo Adriano, li \_\_\_\_

Il Messo Comunale  
Vito Filippello

Il Segretario Comunale  
D.ssa Rosalia Giacchino