



COMUNE DI PALAZZO ADRIANO  
Città Metropolitana di Palermo



PROGETTO:

**LAVORI DI ADEGUAMENTO  
EX EDIFICIO VIAGGIATORI FF.SS. DA DESTINARE A CASERMA DEI CARABINIERI  
VIA VITTORIO VENETO, 30 - PALAZZO ADRIANO (PA)**

ELABORATO

**CS**

OGGETTO

**COSTI DELLA SICUREZZA**

REV.

**2**

DATA

**18/02/2019**

SCALA

**-**

RIF.

**18FP03**

VISTI E APPROVAZIONI

PROGETTISTA:

**ing. Faro Palazzolo (PA 5300)**

**ing. Faro Palazzolo**

*Studio di Ingegneria e Consulenza*

Via Val Paradiso 15 - 90144 Palermo - Tel. 329.5929141 - [faro.palazzolo@gmail.com](mailto:faro.palazzolo@gmail.com)

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1 26.01.10	Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di colle ... ecc., nel caso in cui la superficie di scorrimento risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento trabattello		2,00	1,200	2,500	6,00		
	SOMMANO m3					6,00	15,70	94,20
2 26.01.11	Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 26.1.10 posizioni trabattello					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	12,52	62,60
3 26.03.02.02	Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. So ... ro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00 cartello multisegnale					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	62,47	62,47
4 26.05.01.01	Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavo ... re per l'utilizzo temporaneo dell'estintore, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Da kg 6 classe 34A 233BC					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	57,37	57,37
5 26.06.01	Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, ... do dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	9,78	29,34
6 26.06.02	Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavo ... o dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	16,10	16,10
7 26.06.13	Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformità, a norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. ... o dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	3,95	3,95
	<b>A RIPORTARE</b>							326,03

