COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE III – LL.PP. – Assetto del Territorio

e-mail: ufficiotecnico@comune.palazzoadriano.pa.it Tel. / Fax +39 0918349922

AVVISO PUBBLICO

Manifestazione di interesse con presentazione dell'offerta riservata agli operatori economici muniti di:

a) informativa antimafia ed iscritti alla "White List" ai sensi dell'art 1 commi dal 52 al 57 della L n° 190/2012; DPCM 18/4/2013;

b) attestazione SOA per la cat. OG6 class. 1° di cui al DPR 207/2010 all. A Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione, ovvero in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del DPR 207/2010 da dimostrare nelle forme di legge.

I lavori si eseguiranno con le procedure di somma urgenza ai sensi dell'art 163 del D Lgvo n° 50/2016.

Oggetto: Interventi urgenti per il ripristino della condotta fognaria di adduzione delle acque reflue al depuratore, in contr. Zagraffi F 14 part 735 ed in contr. S Marco, F 14 part 591

Premesso che con DPR 28/10/2016 il Presidente della Repubblica ha decretato lo scioglimento del Consiglio Comunale di Palazzo Adriano (Palermo).

Tenuto conto che ai sensi dell'art 100 del D. Legvo n° 159/2011, si deve acquisire nei cinque anni successivi allo scioglimento, l'informazione antimafia precedentemente alla stipulazione, all'approvazione o all'autorizzazione di qualsiasi contratto o subcontratto, ovvero precedentemente al rilascio di qualsiasi concessione o erogazione indicate nell'art 67 del medesimo Decreto, indipendentemente dal valore economico degli stessi.

Dato atto che questa Amministrazione comunale ha la necessità di eseguire i lavori in oggetto specificati e ricorrendo le condizioni di *somma urgenza*,;

Invita

gli operatori economici in possesso dei requisiti sopra specificati a produrre la documentazione come di seguito:

- Plico principale, contenente due buste, busta A (documentazione), e busta B offerta economica.

Nella Busta A, documentazione, dovrà essere contenuta, una autocertificazione da redigersi in ossequio al DPR n° 445/2000 dalla quale si evince:

a) La richiesta di partecipazione alla manifestazione d'interesse,

b) Il possesso dei requisiti di:

b1) iscrizione alla "White List" ai sensi dell'art 1 commi dal 52 al 57 della L n° 190/2012; DPCM 18/4/2013, *in corso di validità*;

b2) l'assenza delle motivazioni di esclusione in ossequio all'art 80 del D Lgvo n° 50/2016;

b3) il possesso dei requisiti professionali di attestazione SOA per la cat. OG6 class. 1° di cui al DPR 207/2010 all. A acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione, oppure di possedere i requisiti di cui all'art. 90 del DPR 207/2010 da dimostrare nelle forme di legge;

b4) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. con la quale il concorrente accetta, **a pena di esclusione**, protocollo di legalità "**ACCORDO QUADRO CARLO ALBERTO DALLA CHIESA**" stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell'interno, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l'INPS e l'INAIL (Circolare Assessore Regionale LL.PP. n.

Comune di Palazzo Adriano (PA)
Ufficio Tecnico
Responsabile del servizio Geom. G. Cuccia

593 del 31.1.2006) allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190).

b5) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal **"CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI"**, adottato dal Comune di Palazzo Adriano con Deliberazione di G.M. n. 163 del 17.12.2013, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto (art. 2 comma 2 del predetto codice).

b6) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal **"Piano per la prevenzione della corruzione e programma per la trasparenza e l'integrazione 2016-2018"**, adottato dal Comune di Palazzo Adriano con Deliberazione di **G.M. n. 12 del 28-1-2016**, e dichiara d non avere concluso contratto di lavoro sub-ordinato o autonomo e di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione comunale di Palazzo Adriano nei confronti della ditta stessa e nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. **15.20** Dichiara di accettare integralmente e senza riserva alcuna condizione e prescrizione contenute nel bando di gara e nel disciplinare di gara.

Nella busta "B – **Offerta economica**" deve essere contenuta, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

a) offerta incondizionata di ribasso percentuale, espresso in cifre e in lettere, rispetto ai lavori posti a base di gara **e soggetti a ribasso d'asta**, (vale per il caso di discordanze il prezzo indicato in cifre e in lettere, quello più vantaggioso per l'amministrazione) debitamente sottoscritta dal Legale rappresentante della società secondo quando indicato dal punto 15.1 e come da modello allegato;

b) L'offerta di ribasso deve essere espressa con cifra percentuale con un massimo di quattro cifre decimali. In caso di cifre decimali superiori, il ribasso sarà automaticamente arrotondato all'unità superiore qualora la quinta cifra decimale si pari o superiore a cinque;

c) Pena esclusione della gara non sono ammesse correzioni che non siano accettate e controfirmate dal soggetto che sottoscrive l'offerta.

d) L'omessa indicazione, nell'offerta, della percentuale di ribasso è motivo di esclusione.

e) L'offerta presentata secondo le modalità precisate nel bando e nel presente disciplinare di gara, deve essere sempre inferiore all'importo a base d'asta. Non saranno prese in considerazione offerta in aumento, offerte parabili e/o incomplete, offerte condizionate o a termine.

f) Le offerte non in regola con la legge sul bollo saranno accettate e ritenute valide agli effetti giuridici, ma i concorrenti saranno segnalati agli organi competenti alle regolarizzazione fiscale;

g) A pena d'esclusione, l'offerta economica dovrà recare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgvo n° 50-2016, l'indicazione degli "oneri di sicurezza interni aziendali", strettamente connessi all'attività di impresa per lo specifico appalto.

TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:

1) Termine: per partecipare alla manifestazione d'interesse, le imprese dovranno far pervenire, in plico sigillato, a mano o a mezzo raccomandata del servizio postale anche non statale, entro e non oltre le **ore 9,00** del giorno **30 dicembre 2016,** le dichiarazioni e/o i documenti indicati nel presente avviso. Non saranno ammessi alla gara i plichi pervenuti oltre il predetto termine, pena esclusione;

2) Indirizzo: **Comune di Palazzo Adriano (PA) – Ufficio Tecnico Settore III – Piazza Umberto I n. 46 – 90030 Palazzo Adriano (PA)**. Il plico dovrà essere perfettamente chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, in modo sufficiente ad assicurare la segretezza dell'offerta; sul plico, oltre

Comune di Palazzo Adriano (PA
Ufficio Tecnico
Responsabile del servizio Geom. G.

all'intestazione del mittente ed all'indirizzo dello stesso, dovrà inoltre chiaramente apporsi la seguente scritta: **"Offerta per manifestazione d'interesse del giorno 30/12/2016 ore 10,00 relativa all'appalto dei lavori di** *Interventi urgenti per il ripristino della condotta fognaria di adduzione delle acque reflue al depuratore, in contr. Zagraffi F 14 part 735 ed in contr. S Marco, F 14 part 591.*

Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, ecc. tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

3) Apertura offerte: la manifestazione di interesse sarà esperita il giorno **30/12/2016 alle ore 10,00** nei locali dell'Ufficio Tecnico del Comune di Palazzo Adriano (PA) – Piazza Umberto I n. 46.

4) Scambio informazioni: ogni comunicazione/richiesta, comprese le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del "Codice degli appalti", saranno effettuate dalla stazione appaltante mediante indirizzo PEC, la cui indicazione da parte dell'impresa è obbligatoria.

Prescrizioni

a) In considerazione che la individuazione dell'operatore economico avviene con le procedura della somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del D Lgvo 50-2016, si procederà alla definizione del corrispettivo unitamente al verbale di somma urgenza immediatamente dopo l'apertura dei plichi e l'individuazione dell'operatore economico a seguito della verifica dei requisiti di cui al presente avviso, per cui i lavori dovranno eseguirsi a far data del 30/12/2016, e dovranno svilupparsi con tempestività al fine di riattivare la condotta fognaria.

c) i lavori da eseguirsi, da valutarsi a misura, sono contemplati nel computo metrico redatto dall'Ufficio Tecnico ed allegato al presente avviso.

d) scambio informazioni: ogni comunicazione/richiesta, comprese le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del "Codice degli appalti", saranno effettuate dalla stazione appaltante mediante indirizzo PEC, la cui indicazione da parte dell'impresa è obbligatoria.

e) **Si procederà alla individuazione dell'operatore, anche in presenza di una sola offerta valida.**

f) per tutto quanto non previsto nel presente avviso, valgono le norme vigenti in materia.

Luogo di esecuzione dei lavori *Palazzo Adriano contr. Zagraffi F 14 part 735 ed in contr. S Marco, F 14 part 59.*

Riferimenti

ENTE APPALTANTE:

Comune di Palazzo Adriano – Provincia di Palermo – Piazza Umberto I°, 46 – tel. 339 8563823.
sito web: - www.comune.palazzoadriano.pa.it e-mail certificata
protocollo@pec.comune.palazzoadriano.pa.it.

Il Responsabile del Procedimento è il geom. Giuseppe Nicolò Cuccia Telefono 339 8563823.

Palazzo Adriano li 23/12/2016

Il responsabile del settore III° /RUP
Geom. Giuseppe Cuccia

Comune di Palazzo Adriano (PA)
Ufficio Tecnico
Responsabile del servizio Geom. G. Cuccia

Comune di PALAZZO ADRIANO

Provincia Palermo

Oggetto : Interventi urgenti per: ripristino della condotta fognaria di adduzione delle acque reflue al depuratore;

Stazione appaltante : Comune di Palazzo Adriano

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IL PROGETTISTA

Comune di Palazzo Adriano (PA)
Ufficio Tecnico
Responsabile del servizio Geom. G. Cuccia

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		interventi urgenti sulle reti fognarie			
		Interventi nella condotta fognaria di adduzione dei reflui al depuratore cittadino			
		Condotta fognaria di adduzione al depuratore, in corrispondenza del F 14 part 735. e sito dalla stradella all'impianto di depurazione in corrispondenza del F 14 part. 591			
1		1.1.8.1 Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito extraurbano, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, compreso e compensato nel prezzo l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere, condutture o cavi, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa occorrenti per le pareti, compresi il paleggio e l'accatastamento delle materie lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguito con qualsiasi mezzo e qualunque altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli oneri per la formazione di recinzioni particolari da computarsi a parte, la riparazione di eventuali sottoservizi danneggiati senza incuria da parte dell'Impresa e certificati dalla Direzione Lavori nonché gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico dell'Amministrazione. in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m3, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di idonea potenza non inferiore ai 45 kW. in corrispondenza del F 14 part 735, si è riscontrata la rottura completa della condotta fognaria per oltre mt 10,00 tra due pozzetti, ed inoltre si è costatato che la parte a valle di un pozzetto, risulta ostruita per una lunghezza di difficile determinazione. Si prevede in via cautelativa di intervenire su una lunghezza di mt 35,00 parte in basso mt 35,00*(1.00+2,00)/2*1,00 parte in sommità mt 35,00*(3,00+4,00)/2*1,00 in corrispondenza del F 14 part 591, si è riscontrato l'intasamento di detriti per un tratto di circa mt 20,00. 20,00*1,50*1,50	52,50 122,50 45,00		
		SOMMANO m³ =	220,00	7,29	1.603,80
2		13.7.3.10 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice d'istallazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 8 kN/m², il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNICEI- EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 500 mm; interno 470,8 mm.			
		A RIPORTARE			1.603,80

Comune di Palazzo Adriano (PA
Ufficio Tecnico
Responsabile del servizio Geom. G.

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	35,000		1.603,80
		nella part 591, se ne prevedono mt 20,00	20,000		
		SOMMANO m =	55,000	101,50	5.582,50
3		13.7.3.6 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice d'istallazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 8 kN/m², il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNICEI- EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 315 mm; interno 296,6 mm.			
		in corrispondenza di un pozzetto fognario prossimo alle case IACP per restingimento condotta fognaia e formare un meccanismo di sovrapieno in occasione di piene mt 1,00	1,00		
		in corrispondenza di un pozzetto fognario alla fine di via ciaccio, al fine di creare un sovrapieno in occasione di piene mt 1,00	1,00		
		SOMMANO m =	2,00	46,20	92,40
4		13.8 Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da cava, con elementi di pezzatura non superiori a 30 mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento.			
		nella part. 735 se ne prevedono mt 35,00			
		nella part 591, se ne prevedono mt 20,00			
		mt 55,00*0,80*0,80	35,200		
		-deducesi volume occupato dal tubo mt 55,00*0,25*0,25*3,14	-10,794		
		SOMMANO m³ =	24,406	22,30	544,25
5		1.2.3 Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm, bagnatura e necessari ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali. - Per ogni m3 di materiale costipato.			
		quantità di cui all'art 1.1.8.1 mc 220,00	220,00		
		SOMMANO m³ =	220,00	3,10	682,00
6		3.1.4.1 Conglomerato cementizio per strutture in cemento in ambiente fortemente aggressivo classe d'esposizione XA3, XD3, XS2, XS3, (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in fondazione per lavori edili : C 35/45.			
		per formazione di sigillo nei pozzetti in cui si collocheranno le			
		A RIPORTARE			8.504,95

Comune di Palazzo Adriano (P
Ufficio Tecnico
Responsabile del servizio Geom. G

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			8.504,95
		tubazioni Ø 315 si prevedono mc 1,00	1,00		
		SOMMANO m³ =	1,00	173,10	173,10
		A RIPORTARE			8.678,05

Comune di Palazzo Adriano
Ufficio Tecnico
Responsabile del servizio Geom.

RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
interventi urgenti sulle reti fognarie	1			8.678,05
Interventi nella condotta fognaria di adduzione dei reflui al depuratore cittadino	1		8.678,05	
Condotta fognaria di adduzione al depuratore, in corrispondenza del F 14 part 735. e sito dalla stradella all'impianto di depurazione in corrispondenza del F 14 part. 591	1	8.678,05		

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA		€	8.678,05
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (4% sui lavori)	347,12		
Costo netto manodopera incluso nei lavori	919,51		
a detrarre	1.266,63	€	1.266,63
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€	7.411,42
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
IVA ed eventuali altre imposte IVA 22% di 8.678,05	1.909,17		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	1.909,17	€	1.909,17
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€	**10.587,22**

PALAZZO ADRIANO lì 23/12/2016

IL PROGETTISTA

Comune di Palazzo Adriano (PA)
Ufficio Tecnico
Responsabile del servizio Geom. A. Cudeia